

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2017 г.

" ____ " _____ 2017 г.

Стерлитамакский район с.Бельское
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт кровли жилого дома № 33 по ул. Мира с. Бельское
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 398,336 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 8,450 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 716,14 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 6,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Раздел 1. Ремонт кровли																
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г.п.2.21) СМР=4,52	100 м2 покрытия	2,96	182,67	156,77	25,9		541	464	77		15,9	47,06		
		Накладные расходы от ФОТ		110%*0,9					459							
		Сметная прибыль от ФОТ		70%*0,85					276							
		Всего с НР и СП							1276							
2	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш КОБЫЛКИ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г.п.2.21) СМР=4,52	100 м	0,41	3610,17	429,8	31,84		1480	176	13		39,87	16,35		
		Накладные расходы от ФОТ		83%					145							
		Сметная прибыль от ФОТ		65%					114							
		Всего с НР и СП							1740							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г.п.2.21) СМР=4,52	м3	-0,861	1319,9				-1136							
4	ТССЦ-102-0097	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г.п.2.21) СМР=4,52	м3	0,246	1512,8				372							
6	ТЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г.п.2.21) СМР=4,52	1 шт.	6	82,49	15,05	24,59		495	90	148		1,42	8,52		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		83% 65%					75 59 629							
7	ТЕР10-01-008-05	Устройство: карнизов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г.п.2.21) СМР=4,52	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,133	7767,39	1772,77	100,46		1033	236	13		164,45	21,87		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0.9 63%*0.85					251 126 1410							
8	ТЕР12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из ПРОФНАСТИЛА (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г.п.2.21) СМР=4,52	100 м2 кровли	2,96	9014,67	2377,41	476,93	34,29	26683	7037	1412	101	199,95	591,85	2,1	6,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		120%*0.9 65%*0.85					7709 3944 38336							
9	ТССЦ-101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г, п.2.21) СМР=4,52	10 шт.	-298,4	7,94				-2369							
10	ТССЦ-101-0002	Асбест хризотилковый тонкоизмельченный <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г, п.2.21) СМР=4,52	т	-0,9176	3011,78				-2764							
11	ТССЦ-101-0171	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0x100 мм <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г, п.2.21) СМР=4,52	т	-0,0332	16645,9				-553							
12	ТССЦ-102-0291	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г, п.2.21) СМР=4,52	м3	-1,362	1768,24				-2408							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦ-101-4564	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г,п.2.21) СМР=4,52	м2	319,68	109,96				35152							
14	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г,п.2.21) СМР=4,52	шт.	1776	0,21				373							
15	ТССЦ-101-5052	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм КОНЕК <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г,п.2.21) СМР=4,52	м2	23,409	79,78				1868							
16	ТЕР10-01-044-12	Обивка карниза оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны ПРИМ. <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г,п.2.21) СМР=4,52	100 м2 проемов	0,133	12995,57	947,86	22,13	1,43	1728	126	3		91,76	12,2	0,09	0,01
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		118%*0.9 63%*0.85					134 67 1929							
17	ТССЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Кровельные работы (ГК РБ по строительству и архитектуре пр.№16 от 20.01.2017 г,п.2.21) СМР=4,52	т	-0,0958	16689,89				-1599							